

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金												令和02年12月17日
計画の名称	甲賀市における良好な水環境の形成、市街地の浸水対策の実現（防災・安全）（その2）											
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	甲賀市											
計画の目標	下水道整備を行い、浸水対策を実施することにより、水害に強い町を作るとともに、安全・安心、快適な生活環境を実現する。 汚水管で布設後30年経過、処理場及びマンホールポンプで設置後15年を経過した施設において、ストックマネジメント計画に基づき、施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,646	A	2,646	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道による都市浸水対策達成率を19.4%（R3）から20.2%（R7）に向上させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	19%	20%	20%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）：2,739ha			
2	マンホールポンプ全体における更新率を0%（R3）から7.1%（R7）に向上させる。			
	マンホールポンプにおける更新率	0%	2%	7%
	更新済みマンホールポンプ（箇所）／更新すべきマンホールポンプ（箇所）：98箇所			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－
「下水道による都市浸水対策達成率の目標の詳細については、当初現況値（R3当初）19.4%中間目標値（R5末）19.9%最終目標値（R7末）20.2%である。」「マンホールポンプにおける更新率の目標の詳細については、当初現況値（R3当初）0.0%中間目標値（R5末）2.0%最終目標値（R7末）7.1%である。」												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 雨水）	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	甲賀市				■	■	22		－
	A07-002	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 雨水）	新設	柚川第 1 排水区（雨水渠）	雨水渠□2500×1600mm L=0.01km	甲賀市			■	■	■	100		－
	A07-003	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 雨水）	新設	野洲川第 2 排水区（雨水渠）	雨水渠□2000×1800～1000×1000mm L=0.36km	甲賀市	■	■	■	■	■	1,209		－
	A07-004	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 雨水）	新設	柚川第 4 排水区（雨水渠）	雨水渠Φ1000～1350mm L=0.36km	甲賀市	■	■	■	■	■	664		－
	A07-005	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント事業	管渠改築（マンホールポンプ含む）	甲賀市	■	■	■	■	■	135		策定済
A07-006	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	終末処理場	改築	ストックマネジメント事業	処理場改築	甲賀市	■	■	■	■	■	342		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠（ 雨水）	新設	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	雨水総合管理計画等の策定	甲賀市			■	■	■	92		－	
	A07-008	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	終末処 理場	改築	地震対策	土山オー・デュ・ブル耐震 診断及び非線形診断	甲賀市				■	■	82		－	
											小計							2,646		
											合計							2,646		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	155	125	170	280	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	155	125	170	280	
前年度からの繰越額 (d)	54	107	98	152	
支払済額 (e)	101	134	117	314	
翌年度繰越額 (f)	108	98	151	118	
うち未契約繰越額(g)	53	71	13	37	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	25.35	30.6	4.85	8.56	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	河川管理者との占用協議及び鉄道事業者との施工協議に時間を要した。	道路管理者との占用及び迂回路協議に時間を要した。			